



г. Магнитогорск.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17/14
(локальная смета)

на устройство тротуаров б=4см (S=100м2), МП трест "Водоканал"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 77,016 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 6,870 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 51,67 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.	
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1.														
1	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров		1 100/100	5483,33	5483	3522	1920	578	41	30,18	3,96	
2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (-2 см)	100 м2 дорожек и тротуаров		-2 -100*2/100	128,61	-257	-145	-112	-33		-1,24	-0,25	
3	ТСЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	м3		14,4 17,4-3	710,47	10231				10231			
4	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия		1 100/100	3066,63	3067	2249	104	9	714	17,39	0,06	
5	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+1см)	100 м2 покрытия		2 100*2/100	354,3	709	690	19			5,34		
6	ТСЦ-410-0053	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип I (жесткий)	т		9,56 7,14+2,42	3478,68	33256				33256			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								52489	6316	1931	554	44242	51,67	3,77
Накладные расходы								8313						



г. Магнитогорск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18/14
(локальная смета)

на устройство асфальтового покрытия б=7см (S=100м2), МП трест "Водоканал"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 81,844 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,544 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 8,75 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 1 квартал 2014г _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных	1000 м2 основания		0,1 <i>100/1000</i>	164715,38	16472	488	3693	1043	12291	4,29	6,24
2	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т		0,07	10337,39	724		22	8	702		0,06
3	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м2 покрытия		0,1 <i>100/1000</i>	23383,31	2338	585	1624	412	129	4,4	2,39
4	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+3см)	1000 м2 покрытия		0,6 <i>100*6/1000</i>	53,84	32	8	14		10	0,06	
5	ТСЦ-410-0002	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I тип Б	т		16,92 <i>9,66+7,26</i>	2663,18	45061				45061		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							64627	1081	5353	1463	58193	8,75	8,69

Гранд-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Накладные расходы							3078						
Сметная прибыль							1654						
Итого по смете:													
Автомобильные дороги							69359					8,75	8,69
Итого							69359					8,75	8,69
В том числе:													
Материалы							58193						
Машины и механизмы							5353						
ФОТ							2544						
Накладные расходы							3078						
Сметная прибыль							1654						
НДС 18%							12484,62						
ВСЕГО по смете							81843,62					8,75	8,69

Составил: _____ *Л.Н. Коцева* Л.Н. Коцева
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ *Б.М. Киселев* Б.М. Киселев
 (должность, подпись, расшифровка)



г. Магнитогорск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19/14
(локальная смета)

на устройство двухслойного асфальтового покрытия б=12см (S=100м²), МП трест "Водоканал"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 130,824 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,789 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 13,17 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___ 1 квартал 2014г _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных	1000 м2 основания		0,1 100/1000	164715,38	16472	488	3693	1043	12291	4,29	6,24
2	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	1000 м2 основания		0,5 100*5/1000	9139,51	4570		831	243	3739		1,57
3	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т		0,08	10337,39	827		25	10	802		0,07
4	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м2 покрытия		0,1 100/1000	23383,31	2338	585	1624	412	129	4,4	2,39
5	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+3см)	1000 м2 покрытия		0,6 100*6/1000	53,84	32	8	14		10	0,06	

Гранд-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,1 100/1000	23383,31	2338	585	1624	412	129	4,4	2,39
7	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1см)	1000 м2 покрытия		0,2 100*2/1000	53,84	11	3	5		3	0,02	
8	ТСЦ-410-0002	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I тип Б	т		29 9,66+7,26+9,66+2,42	2663,18	77232				77232		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							103820	1669	7816	2120	94335	13,17	12,66
Накладные расходы							4585						
Сметная прибыль							2463						
Итого по смете:													
Автомобильные дороги							110868					13,17	12,66
Итого							110868					13,17	12,66
В том числе:													
Материалы							94335						
Машины и механизмы							7816						
ФОТ							3789						
Накладные расходы							4585						
Сметная прибыль							2463						
НДС 18%							19956,24						
ВСЕГО по смете							130824,24					13,17	12,66

Составил: _____ Л.Н.Коцеева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Б.М.Киселев
(должность, подпись, расшифровка)



г. Магнитогорск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20/14
(локальная смета)

на установку бортовых камней (L=100м), МП трест "Водоканал"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 96,110 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 10,364 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 87,49 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 1 квартал 2014г _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.	
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1.														
1	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1 100/100	32036,8	32037	10212	590	152	21235	87,49	0,85	
2	ТСЦ-403-8021	Камни бортовые: БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		100	301,35	30135				30135			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								62172	10212	590	152	51370	87,49	0,85
Накладные расходы								12540						
Сметная прибыль								6737						
Итого по смете:														
Автомобильные дороги								81449					87,49	0,85
Итого								81449					87,49	0,85
В том числе:														
Материалы								51370						
Машины и механизмы								590						
ФОТ								10364						
Накладные расходы								12540						
Сметная прибыль								6737						
НДС 18%								14660,82						
ВСЕГО по смете								96109,82					87,49	0,85

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Составил: _____ *Л.Н. Коцева* Л.Н. Коцева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ *Б.М. Киселев* Б.М. Киселев
(должность, подпись, расшифровка)



г. Магнитогорск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21/14
(локальная смета)

на устройство газона (S=100м²), МП трест "Водоканал"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 23,147 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 5,819 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 47,23 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 1 квартал 2014г _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.	
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1.														
1	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	100 м ²		1	7046,52	7047	4465	43	14	2539	40,34	0,09	
2	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м ²		1	3316,45	3316	811	1973	529	532	6,89	3,43	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							10363	5276	2016	543	3071	47,23	3,52	
Накладные расходы							5703							
Сметная прибыль							3550							
Итого по смете:														
Озеленение. Защитные лесонасаждения							19616						47,23	3,52
Итого							19616						47,23	3,52
В том числе:														
Материалы							3071							
Машины и механизмы							2016							
ФОТ							5819							
Накладные расходы							5703							
Сметная прибыль							3550							
НДС 18%							3530,88							

анд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по смете							23146,88				47,23	3,52

Составил: _____ *Л.Н. Коцеева* Л.Н. Коцеева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ *Б.М. Киселев* Б.М. Киселев
(должность, подпись, расшифровка)