

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ /  
 " " \_\_\_\_\_ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Зам. директора МП трест "Водоканал"

\_\_\_\_\_ / В. В. Канапенис  
 " " \_\_\_\_\_ 2015 г.



Объект: Восстановление нарушенного благоустройства в период с мая по ноябрь 2015 года после проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения МП трест "Водоканал" МО г. Магнитогорск

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 28/15Р**  
 (локальный сметный расчет)  
 на устройство асфальтового покрытия б =4 см (S=100м2)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:  
 в т.ч. оборудование  
 монтажных работ  
 Нормативная трудоемкость:  
 Сметная заработная плата:

базисная цена	текущая цена
<b>13,502 тыс. руб.</b>	<b>74,045 тыс. руб.</b>
<b>0,000 тыс. руб.</b>	<b>0,000 тыс. руб.</b>
<b>0,000 тыс. руб.</b>	<b>0,000 тыс. руб.</b>
<b>0,055 тыс. чел.ч</b>	<b>0,055 тыс. чел.ч</b>
<b>0,628 тыс. руб.</b>	<b>7,417 тыс. руб.</b>

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2015г.

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 100 м2 дорожек и тротуаров 604.09 = 2,779.09 - 17.4 x 125.00	1 100/100	725,51	322.59 6.22	396.7 52.9	726,00	323 6	397 53	5907,00	3818 46	2043 626
2	ТЕР27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований исключать к расценке 27-07-002-01 (-2см) 100 м2 дорожек и тротуаров 16.93 = 204.43 - 1.5 x 125.00	-2 -100*2/100	20,59	6,64	13.95 1.53	-41,00	-13,00	-28 -3	-273,00	-157	-116 -36
3	ТСЦ-408-0023 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм м3	14.4 17,4-3	122,00		122	1757,00		1757	8469,00	8469	

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 покрытия	1 100/100	475,06	204.14 <u>236.7</u>	34.23 <u>0.86</u>	475,00	204 <u>237</u>	34 <u>1</u>	3398,00	2415 <u>811</u>	172 <u>10</u>
5	ТЕР27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (+1см) 100 м2 покрытия	2 100*2/100	35,30	31,33	3,98	71,00	63,00	8,00	781,00	741	40
6	ТСЦ-410-0053 Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип I (жесткий) т	9.56 7,14+2,42	738,00	<u>738</u>		7055,00	<u>7055</u>		30725,00	<u>30725</u>	
Итого прямые затраты по смете						10043	577 <u>9055</u>	411 <u>51</u>	49007	6817 <u>40051</u>	2139 <u>600</u>
В том числе (справочно):											
фонд оплаты труда (ФОТ)							628		7417		
материалы							9055		40051		
эксплуатация машин и механизмов							411		2139		
<b>Накладные расходы</b>							<b>892</b>		<b>8952</b>		
<b>Сметная прибыль</b>							<b>507</b>		<b>4791</b>		
<b>ВСЕГО по смете</b>											
Автомобильные дороги							11 442		62 750		
Итого							11 442		62 750		
НДС 18%							2 059,56		11 295,00		
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>13 501,56</b>		<b>74 045,00</b>		

% НР

142

121

% СП

81

65

Составил:  / А. А. Хакимова /

Проверил:  / Б. М. Киселев /

ГРАНД-Смета  
СОГЛАСОВАНО

" / " 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора МП трест "Водоканал"

/ В. В. Каналенис /

" / " 2015 г.

Объект: Восстановление нарушенного благоустройства в период с мая по ноябрь 2015 года после проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения МП трест "Водоканал" МО г.Магнитогорск

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 29/15Р**

(локальный сметный расчет)

на устройство асфальтового покрытия б = 7 см (S=100м2)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:  
в т.ч. оборудование  
монтажных работ  
Нормативная трудоемкость:  
Сметная заработная плата:

базисная цена	текущая цена
16,213 тыс. руб.	93,114 тыс. руб.
0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
0,018 тыс. чел.ч	0,018 тыс. чел.ч
0,241 тыс. руб.	2,860 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2015г.

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м3 конструкций	0.0028 0,28/100	5531,24	2557,61	2973.63 512.82	15,00	7,00	8 1	136,00	85	51 17
2	ТССЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза	0.672 0,28*2,4	44,21		44,21	30,00		30,00	239,00		239
3	ТССЦпг03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза	0.672 0,28*2,4	14,21		14,21	10,00		10,00	55,00		55

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТЕР27-04-005-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 1000 м2 основания	0.1 100/1000	33413,67	442.99 25872.3	7098.38 954.73	3341,00	44 2587	710 95	18615,00	525 14113	3977 1131
5	ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т	0,1	3110,25	3059.1	51.15 10.81	311,00	306	5 1	1104,00	1069	35 13
6	ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия	0.1 100/1000	3915,14	535.59 245.3	3134.25 376.83	392,00	54 25	313 38	2531,00	634 160	1737 446
7	ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+3см) 1000 м2 покрытия	0.6 100*6/1000	9,98	1.25 4.24	4,49	6,00	1 2	3,00	29,00	9 10	10
8	ТСЦ-410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б Т	16.92 9,66+7,26	538,00	538		9103,00	9103		50951,00	50951	
Итого прямые затраты по смете						13208	106	1079	73660	1253	6104
В том числе (справочно):							12023	135		66303	1607
фонд оплаты труда (ФОТ)						241			2860		
материалы						12023			66303		
эксплуатация машин и механизмов						1079			6104		
<b>Накладные расходы</b>						<b>339</b>			<b>3419</b>		
<b>Сметная прибыль</b>						<b>193</b>			<b>1831</b>		
<b>ВСЕГО по смете</b>											
Благоустройство (ремонтно-строительные)						28			275		
Погрузо-разгрузочные работы						30			239		
Перевозка грузов автотранспортом						10			55		
Автомобильные дороги						13 672			78 341		
Итого						13 740			78 910		
НДС 18%						2 473,20			14 203,80		
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>16 213,20</b>			<b>93 113,80</b>		

% НР


% СП


141

80

120

64

Составил:  / А. А. Хакимова /

Проверил:  / Б.М. Киселев /

**СОГЛАСОВАНО**

\_\_\_\_\_ /  
 " " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Объект: Восстановление нарушенного благоустройства в период с мая по ноябрь 2015 года после проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения МП трест "Водоканал" МО г.Магнитогорск



**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 30/15P**

(локальный сметный расчет)

на устройство асфальтового покрытия б =12 см (S=100м2)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:  
 в т.ч. оборудование  
 монтажных работ  
 Нормативная трудоемкость:  
 Сметная заработная плата:

базисная цена	текущая цена
<b>25,838 тыс. руб.</b>	<b>148,561 тыс. руб.</b>
<b>0,000 тыс. руб.</b>	<b>0,000 тыс. руб.</b>
<b>0,000 тыс. руб.</b>	<b>0,000 тыс. руб.</b>
<b>0,027 тыс.чел.ч</b>	<b>0,027 тыс.чел.ч</b>
<b>0,361 тыс. руб.</b>	<b>4,278 тыс. руб.</b>

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2015г.

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 100 м3 конструкций	0.0048 0,48/100	5531,24	2557,61	2973.63 <u>512.82</u>	27,00	12,00	15 <u>2</u>	233,00	145	88 <u>29</u>
2	ТССЦпг01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза	1.152 0,48*2,4	44,21		44,21	51,00		51,00	410,00		410
3	ТССЦпг03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза	1.152 0,48*2,4	14,21		14,21	16,00		16,00	94,00		94

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТЕР27-04-005-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см <sup>2</sup> ): однослойных 1000 м <sup>2</sup> основания	0.1 100/1000	33413,67	442.99 25872.3	7098.38 954.73	3341,00	44 2587	710 95	18615,00	525 14113	3977 1131
5	ТЕР27-04-005-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5см) 1000 м <sup>2</sup> основания	0.5 100*5/1000	1921,98	1587.6	334.38 44.43	961,00	794	167 22	5172,00	4290	882 263
6	ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т	0,1	3110,25	3059.1	51.15 10.81	311,00	306	5 1	1104,00	1069	35 13
7	ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> 1000 м <sup>2</sup> покрытия	0.1 100/1000	3915,14	535.59 245.3	3134.25 376.83	392,00	54 25	313 38	2531,00	634 160	1737 446
8	ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+3см) 1000 м <sup>2</sup> покрытия	0.6 100*6/1000	9,98	1.25 4.24	4,49	6,00	1 2	3,00	29,00	9 10	10
9	ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> 1000 м <sup>2</sup> покрытия	0.1 100/1000	3915,14	535.59 245.3	3134.25 376.83	392,00	54 25	313 38	2531,00	634 160	1737 446
10	ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1см) 1000 м <sup>2</sup> покрытия	0.2 100*2/1000	9,98	1.25 4.24	4,49	2,00	1	1,00	10,00	3 4	3
11	ТСЦ-410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б т	29 9,66+7,26+9,6 6+2,42	538,00	538		15602,00	15602		87327,00	87327	
Итого прямые затраты по смете						21101	165 19342	1594 196	118056	1950 107133	8973 2328
В том числе (справочно):											
фонд оплаты труда (ФОТ)						361			4278		
материалы						19342			107133		
эксплуатация машин и механизмов						1594			8973		



ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Накладные расходы</b>												
<b>Сметная прибыль</b>							508			5108		
<b>ВСЕГО по смете</b>							288			2735		
Благоустройство (ремонтно-строительные)												
Погрузо-разгрузочные работы							50			471		
Перевозка грузов автотранспортом							51			410		
Автомобильные дороги							16			94		
Итого							21 780			124 924		
НДС 18%							21 897			125 899		
<b>ВСЕГО по смете</b>							3 941,46			22 661,82		
							25 838,46			148 560,82		

% НР  
% СП

141  
80

119  
64

Составил:  / А. А. Хакимова /  
Проверил:  / Б. М. Киселев /

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
 " " \_\_\_\_\_ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора МП трест "Водоканал"

\_\_\_\_\_  
 / В. В. Каналенис /  
 " " \_\_\_\_\_ 2015



Объект: Восстановление нарушенного благоустройства в период с мая по ноябрь 2015 года после проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения МП трест "Водоканал" МО г.Магнитогорск

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 26/15Р**

(локальный сметный расчет)  
 на установку бортовых камней

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:  
 в т.ч. оборудование  
 монтажных работ  
 Нормативная трудоемкость:  
 Сметная заработная плата:

базисная цена	текущая цена
<b>15,357 тыс. руб.</b>	<b>100,299 тыс. руб.</b>
<b>0,000 тыс. руб.</b>	<b>0,000 тыс. руб.</b>
<b>0,000 тыс. руб.</b>	<b>0,000 тыс. руб.</b>
<b>0,088 тыс.чел.ч</b>	<b>0,088 тыс.чел.ч</b>
<b>0,949 тыс. руб.</b>	<b>11,233 тыс. руб.</b>

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2015г.

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м бортового камня	1	4832,63	935.3	119.13	4833,00	935	119	31792,00	11069	635
				3778.21	13.88		3779	14		20088	164
2	ТСЦ-403-8021 Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт.	100	60,67	60.67		6067,00	6067		32392,00	32392	
Итого прямые затраты по смете						10900	935	119	64184	11069	635
В том числе (справочно):							9846	14		52480	164
фонд оплаты труда (ФОТ)						949			11233		
материалы						9846			52480		
эксплуатация машин и механизмов						119			635		
<b>Накладные расходы</b>						<b>1348</b>			<b>13558</b>		



ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						766			7257		
<b>Сметная прибыль</b>											
<b>ВСЕГО по смете</b>											
Автомобильные дороги						13 014			84 999		
Итого						13 014			84 999		
НДС 18%						2 342,52			15 299,82		
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>15 356,52</b>			<b>100 298,82</b>		

% НР  
% СП

142  
81

121  
65

Составил: Мах / А. А. Хакимова /

Проверил: Киселев / Б.М. Киселев /

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_ /  
 " " \_\_\_\_\_ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора МП трест "Водоканал"

\_\_\_\_\_ /  
 " " \_\_\_\_\_ 2015 г.



Объект: Восстановление нарушенного благоустройства в период с мая по ноябрь 2015 года после проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения МП трест "Водоканал" МО г.Магнитогорск

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 27/15Р**

(локальный сметный расчет)  
 на устройство газона (S=100м2)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:  
 в т.ч. оборудование  
 монтажных работ  
 Нормативная трудоемкость:  
 Сметная заработная плата:

базисная цена	текущая цена
<b>3,833 тыс. руб.</b>	<b>26,030 тыс. руб.</b>
<b>0,000 тыс. руб.</b>	<b>0,000 тыс. руб.</b>
<b>0,000 тыс. руб.</b>	<b>0,000 тыс. руб.</b>
<b>0,051 тыс. чел.ч</b>	<b>0,051 тыс. чел.ч</b>
<b>0,528 тыс. руб.</b>	<b>6,251 тыс. руб.</b>

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2015г.

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР47-01-046-03 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 100 м2	1	1628,34	405.03 1215	8.31 1.23	1628,00	405 1215	8 1	8621,00	4796 3778	47 15
2	ТЕР47-01-046-06 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 100 м2	1	609,40	73.63 121.1	414.66 48.01	609,00	74 120	415 48	3502,00	871 579	2052 569
Итого прямые затраты по смете						2237	479 1335	423 49	12123	5667 4357	2099 584
В том числе (справочно):											
фонд оплаты труда (ФОТ)						528			6251		
материалы						1335			4357		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	эксплуатация машин и механизмов					423			2099		
	<b>Накладные расходы</b>					<b>607</b>			<b>6110</b>		
	<b>Сметная прибыль</b>					<b>404</b>			<b>3826</b>		
	<b>ВСЕГО по смете</b>										
	Озеленение. Защитные лесонасаждения					3 248			22 059		
	Итого					3 248			22 059		
	НДС 18%					584,64			3 970,62		
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>3 832,64</b>			<b>26 029,62</b>		

% НР  
% СП

115  
77

98  
61

Составил: А. А. Хакимова / А. А. Хакимова /

Проверил: Б. М. Киселев / Б. М. Киселев /

**СОГЛАСОВАНО**

\_\_\_\_\_  
 " " \_\_\_\_\_ 2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Зам. директора МП трест "Водоканал"

\_\_\_\_\_  
 В. В. Канапенис /  
 2015 г.



Объект: Восстановление нарушенного благоустройства в период с мая по ноябрь 2015 года после проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения МП трест "Водоканал" МО г. Магнитогорск

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 31/15Р**

(локальный сметный расчет)  
 на земляные работы (V=100м3)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:  
 в т.ч. оборудование  
 монтажных работ  
 Нормативная трудоемкость:  
 Сметная заработная плата:

базисная цена	текущая цена
<b>4,578 тыс. руб.</b>	<b>28,126 тыс. руб.</b>
<b>0,000 тыс. руб.</b>	<b>0,000 тыс. руб.</b>
<b>0,000 тыс. руб.</b>	<b>0,000 тыс. руб.</b>
<b>0,012 тыс. чел.ч</b>	<b>0,012 тыс. чел.ч</b>
<b>0,162 тыс. руб.</b>	<b>1,920 тыс. руб.</b>

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2015г.

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР01-01-013-15 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта	0.1 100/1000	8373,29	360.24 6.1	8006.95 1139.01	837,00	36,00	801 114	5277,00	426 3	4848 1349
2	ТССЦпг03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т груза	195 100*1,95	14,21		14,21	2771,00		2771,00	15953,00		15953

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 грунта	0.1 100/1000	493,31	41.39	447.04	49,00	4,00	45	403,00	49	352
				4.88	81.04			8		2	96
	Итого прямые затраты по смете					3657	40	3617	21633	475	21153
								122		5	1445
	В том числе (справочно):					162			1920		
	фонд оплаты труда (ФОТ)					0			5		
	материалы					3617			21153		
	эксплуатация машин и механизмов					154			1550		
	<b>Накладные расходы</b>					69			653		
	<b>Сметная прибыль</b>										
	<b>ВСЕГО по смете</b>					1 109			7 883		
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом					2 771			15 953		
	Перевозка грузов автотранспортом					3 880			23 836		
	Итого					698,4			4 290,48		
	НДС 18%					4 578,40			28 126,48		
	<b>ВСЕГО по смете</b>										

% НР


95


81

% СП

43

34

Составил:  / А. А. Хакимова /

Проверил:  / Б. М. Киселев /